

ZATWIERDZAM
ZASTĘPCA KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

08. 10. 2020

insp. Anna GOŁĄBEK

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121
tel. 47 725 52 21, faks 47 725 35 65

02. L.dz. CL-1944/PK/20

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

**Remont drogi zlokalizowanej na terenie Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie**

Adres obiektu budowlanego:

Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

Zamawiający:

Skarb Państwa
Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

Roboty budowlane

Kod zamówienia według CPV:

45233223-8 – wymiana nawierzchni drogowej,

45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Autorzy opracowania:

asp. szt. Piotr Przygoda

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE

Październik 2020 r.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I FUNDUSZY POMOOCOWYCH

09 PAŹ. 2020

Wpłynęło dnia

L.dz.

C-ZPP-558/556/2020

1 CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie remontu drogi zlokalizowanej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

1.2 Stan techniczny

Droga przewidziana do naprawy zlokalizowana jest pomiędzy budynkami nr 47 i 51.

Stan techniczny nawierzchni asfaltowej jest dostateczny. Występują na niej liczne spękania i nierówności. Stary dywanik asfaltowy prawdopodobnie wylany jest bezpośrednio na bruku.

1.3 Zakres robót

Droga

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej średnio 3 cm wraz z odwiezieniem urobku – ilość około 1.192 m²,
- wymiana krawężników drogowych, nowy krawężnik 15 x 30 na ławie betonowej – ilość około 291 m,
- rozbiórka progu zwalniającego wykonanego z kostki betonowej wraz z uzupełnieniem podbudowy – ilość 2 szt.,
- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej i obrzeży (chodniki) nawiązanie wysokości nawierzchni do nowych krawężników – ilość około 17 m²,
- wywiezienie elementów z demontażu,
- przygotowanie nawierzchni polegające na skropieniu warstw konstrukcyjnych bitumicznych – ilość około 1.192 m²,
- rozłożenie siatki wzmacniającej – ilość około 1.192 m²,
- wykonanie regulacji kratki ściekowej – ilość 1 szt.,
- wykonanie regulacji studzienki – ilość 1 szt.,
- ułożenie dywanika asfaltowego warstwa górna grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11W – ilość około 1.192 m²,
- ułożenie dywanika asfaltowego warstwa ścieralna MA 8 grubości 4 cm – ilość około 1.192 m²,
- uprzątnięcie i wyrównanie terenu,
- humusowanie i posianie trawy.

Dokumentacja powykonawcza

- wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała m.in. atesty, certyfikaty i oświadczenia.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1 Wymagania szczegółowe

Materiały przewidziane do realizacji robót, wykończenia budowlano – montażowego, winny być zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymaganiami zharmonizowanych Polskich Norm (PN – EN).

Wykonanie robót zgodnie z prawem budowlanym, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną.

Plac budowy należy zabezpieczyć i utrzymywać w należyтым porządku.

Materiały z demontażu należy wywieźć z terenu Centrum i zgodnie z przepisami utylizować.

2.2 Gwarancja

Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat.

Okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego robót.

2.3 Informacje ogólne

Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej. Termin należy uzgodnić z przedstawicielem Wydziału Inwestycji i Remontów Centrum Szkolenia Policji.

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja fotograficzna – załącznik nr 1.